建设单位名称	合肥泽天电子科技有限公司
建设单位地址	合肥市庐江县庐城镇城西大道 188 号
评价报告名称	合肥泽天电子科技有限公司年产 2500 万件结构件生产线项目 职业病防护设施设计
项目简介	合肥泽天电子科技有限公司作为生产中高端消费电子产品结构件的专业生产企业，拟在庐江高新区投资建设年产 2500 万件结构件生产线建设项目，主要为惠科、华为、联想公司等企业提供电子结构件。项目投资总额 7000 万元，租赁合肥庐江高新技术产业开发区工业投资有限公司 3#工业标准化厂房作为生产车间，总租赁面积 8000㎡，项目建成后形成年加工 2500 万件电子结构件的生产能力。该项目于 2019 年 12 月 25 日经庐江县发展和改革委员会立项，项目代码 2019-340124-33-03-034156。
建设单位 职业卫生管理机构	综合部
评价过程	我公司依据防护设施设计方案启动评价工作，相继开展了防护设施设计报告编制及内审，并于 2021.12.31 通过了建设单位组织的专家技术评审。
影像资料	
评价结论与建议	评价结论： 依据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》（国卫办职健发〔2021〕5 号）规定的要求，拟建项目生产产品为电子产品外壳，涉及主要工艺为钣金冲压、注塑、喷涂、丝印等；行业类别归类于第三大项制造业中“（二十七）计算机、通信和其他电子设备制造业—C397 电子器件制造”，属于

	职业病危害程度**严重**建设项目。 该项目职业病防护设施设计针对存在的职业病危害因素，采用多种职业卫生防护措施，项目建成投产后，作业场所空气中粉尘、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、环己酮、异丙醇、甲基丙烯酸甲酯、氢氧化钠、一氧化碳浓度预测能符合《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分：化学因素》（GBZ 2.1-2019）标准要求；除少量噪声作业场所外，其它作业场所噪声、高温物理因素强度预测能符合《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）标准要求。 通过对该项目的工程分析，参考本次设计各项职业病防护设施的性能参数指标，该项目建成投产后，项目总体职业卫生防治措施应满足国家法律法规与标准规范要求。 建设单位除进一步抓好职业卫生管理等环节外，尤其要加强操作人员的岗位技术培训及职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促操作人员遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，指导操作人员正确使用职业病防护设备和正确穿戴个人防护用品。操作人员上岗前必须进行技术培训和职业卫生培训，以确保操作人员身体健康。同时开展职业健康监护，及时发现职业禁忌证和疑似职业病病例，以采取有效防控措施。
技术审查专家组评审时间	2021.12.31
技术审查专家组评审意见	专家组同意《设计》通过技术评审。编制单位按照上述建议及专家提出的其他意见对《设计》进行修改，经专家组组长签字确认后，由建设单位存档备查，并在项目建设过程中落实。