

建设单位/ 用人单位名称	合肥百禄模具特钢有限公司		
建设单位/ 用人单位地址	安徽省合肥市肥西县桃花工业园方兴大道与玉兰大道交口安徽国凯精密机械有限公司 1#厂房		
评价报告名称	合肥百禄模具特钢有限公司职业病危害现状评价报告		
项目简介	合肥百禄模具特钢有限公司成立于2012年04月23日，注册地位于安徽省合肥市肥西县桃花工业园方兴大道与玉兰大道交口安徽国凯精密机械有限公司1#厂房，注册资金200万元，经营范围包括模具钢材、建筑材料、不锈钢、铝材、铜材、精光板、五金制品、模架、机械设备、电子配件、汽车配件、五金配件、劳保用品、橡胶制品、金属热处理加工、机械加工、制造与销售；金属热处理；模具技术研发、推广；模具制造。 目前企业劳动定员20人，其中生产人员18人，生产采用单班制，8h/班，周生产5天，年工作260天，年产5000吨特钢、板材、圆钢、模具材料。		
现场调查人	徐雷	现场调查时间	2022 年 5 月 4 日
采样人员	冯学智、周文丽	现场采样时间	2022 年 5 月 5 日-7 日
检测人员	江孟琦、李晶晶	检测时间	2022 年 5 月 6 日-10 日
建设单位/用人单位陪同人	林志高		

影像资料（采样）



影像资料（评审）



评价结论与建议

职业病危害综合分=A+B+C+D+E+F*H=12+15+20+0+60+33=140>60

用人单位属于职业病危害严重的用人单位。同时依据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》（国卫办职健发〔2021〕5号）规定的内容，用人单位属于“第三大项制造业-（二十一）C-331 结构性金属制品制造”，为职业病危害风险严重建设项目。

（一）工程技术措施

1、建议用人单位打磨作业场所增设局部通风除尘设施。

2、针对噪声超标打磨岗位，建议采取建筑隔声，为接噪人员配备合格的防噪耳塞等综合防噪措施，确保劳动者接触噪声强度符合职业卫生接触限值要求。加强设备的维护保养，避免设备故障形成的非正常生产噪声。

3、建议用人单位厂房内增设工业风扇，增加车间通风。

4、建议用人单位增设更衣室和员工休息室。

（二）个人防护措施

1、用人单位应持续加强个人防护用品的发放、领用，完善、明细发放、领用台帐并存档；持续加强个人防护用品检查、检修和维护，确保其

防护效果，并将检查、检修和维护记录存档。

2、用人单位应持续加强工作场所劳动者佩戴个人防护用品的监督管理工作，采取奖惩等措施，进行定期或不定期监督检查现场劳动者防护用品佩戴情况。

（三）组织管理

1、用人单位加强现场管理，合理安排作业时间和空间，以时间换空间。气保焊工位进行焊接作业时，其余工作场所人员应远离焊接场所，待焊接完成后进行一段时间的抽风除尘，再进入相邻工位进行作业，减少相互影响。

2、用人单位应及时组织主要负责人和职业卫生管理人员进行职业健康培训工作，且培训合格持证。

3、用人单位应组织安排车间卫生清洁工作，满足工艺流程及运料方便的前提下，设置车间地面警示线划分生产区、物料区，确保车间过道无障碍。

4、随着该项目的运行，应根据生产运行的实际情况及时对职业卫生管理制度和操作规程进行修改完善，使其具有针对性和时效性。

5、用人单位应当按照《职业卫生档案管理规范》（原安监总厅安健〔2013〕171号）的相关要求，建立健全职业健康监护档案，及时完善、更新职业健康监护档案，补充劳动者职业史、既往史和职业病危害接触史等内容。

（四）职业健康监护

1、今后应严格按照《用人单位职业健康监护监督管理办法》和《职业健康监护技术规范》的要求，组织接触职业病危害因素劳动者进行岗前、在岗、离岗职业健康检查；检查人数不得少于实际接触职业病危害因素人数，确保职业健康检查率达100%。

2、完善职业健康监护档案资料，补充劳动者职业史、既往史和职业病危害接触史信息内容。

3、对已做过在岗期间职业健康检查的劳动者有结果出现异常的项目，应根据职业健康监护的要求复查异常项目，并保存、记录好复查结果档案、

	周期；按职业健康检查机构的要求，做好接害劳动者后续职业健康监护管理工作。
技术审查专家组评审时间	2022. 7. 1
技术审查专家组评审意见	专家组同意《现评报告》通过技术评审，评价机构按照专家建议和专家组提出的其它意见修改完善后，经专家组长确认后，由用人单位存档备查。